

## Vorteile von SPS Gauben gegenüber herkömmlich gebauten Dachgauben

### Vorteile SPS Gauben

- Geringe Einschränkung der Bauherren: Wohnraum ist am 2. Tag wieder nutzbar
- Keine Witterungsprobleme
- Hochwertiger gebaut: Wandaufbau 20cm mit einem U-Wert von 0,19
- Trockenes Holz, KVH - OSB
- Dämmung: 80mm Mineraldämmung, 60mm Styrodur-Dämmung
- Metaldächer der Gauben mit Bauder Top Vent 02 NSK in Doppelstehfalz
- Alle Verkleidungen außen sind fertig montiert, alle Anschlussbleche am Dach
- Fenster und Rollläden sind fertig montiert sowie, falls gewünscht, Leerdosen für Strahler inkl. Kabel
- Gauben bis zu 13m Breite werden innerhalb eines Tages montiert
- Unsere Angebote beinhalten das Abnehmen des Daches, Sparren entfernen, sowie die Entsorgung und Krankkosten
- Keine Störung für Nachbarn
- Immer Festpreisangebote
- ein Ansprechpartner vor Ort

### Nachteile herkömmlich gebauter Gauben

- 3 bis 6 Wochen Fertigungszeit vor Ort
- Mehrere Firmen für verschiedene Gewerke
- Fenster und Rollläden können erst nach Errichtung der Gaube gemessen und bestellt werden, Lieferdauer ca. 2 bis 4 Wochen
- Erst nach Einbau der Fenster und Rollläden können die Innen- und Außenanschlüsse gefertigt werden
- 3 bis 6 Wochen Einschränkungen für die Bauherren durch Handwerker
- die Arbeiten können wetterbedingt ggf. nur mit Unterbrechungen ausgeführt werden
- Wohnraum erst nach 3 bis 6 Wochen nutzbar
- Alle Anschlüsse, Dämmung - Dampfsperre - Unterspannbahn, müssen sorgfältig montiert werden (Schimmelbildung - Taupunkt)
- Festpreis kann oft nicht eingehalten werden, da Mehrkosten für die lange Herstellungszeit entstehen können. Dadurch können herkömmlich gebaute Gauben am Ende oft teurer sein als Fertiggauben von SPS
- Der Kunde weiß nie genau, was er für eine Leistung bekommt
- Bei Reklamationen ist oft keiner der Handwerker zuständig
- Minderwertiges Material - oft nicht das was im Angebot steht - muss kontrolliert werden